

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Rzeszów ul. Sokoła 7**
Nazwa i adres zamawiającego: **Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie**
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-03-22**
Nazwa obiektu lub robót: **Teatr im. Wandy Siemaszkowej - okno portalowe**

Data opracowania:
2019-03-22

Autor opracowania:
inż. Grażyna Sławińska
PDK/0183/OWOK/07,

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty rozbiórkowe
1	Wykucie i usunięcie drzwi wraz z utylizacją
2	Rozebranie podestu drewnianego wraz utylizacją
3	Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
4	Rozebranie schodów drewnianych wraz z utylizacją
5	Demontaż krzesełek na widowni w celu poszerzenia drogi ewakuacyjnej
6	Rozebranie płyt styropianowych wraz z utylizacją na ścianach
7	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km
8	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km
2	Roboty budowlane
9	Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
10	Izolacje poziome , z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa
11	Izolacjez płyt styropianowych gr 10 cm
12	Izolacja z folii
13	Wylewka betonowa gr 20 mm
14	Wylewka betonowa , dodatek za zmianę grubości o 10' mm
15	Montaż drzwi stalowych 90x200 kompletnie wyposażonych o EI 30
16	Montaż drzwi stalowych płaszczowych jednoskrzydłowych o EI 60 wypełnionych wełną mineralną o gr 110kg/m3
17	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 5 m
18	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych,
19	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5' mm
20	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5' mm
21	Tymczasowe zabezpieczenie otworów na klapy odcinające do czasu montażu tych klap
22	Gładzie gipsowe grubości 3' mm z gipsu szpachlowego na ścianach , podłoże z tynku
23	Poprawienie wodochłonności wytynkowanej ściany
24	Wymalowanie ściany farbą lateksową

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budynki Teatru im. Wandy Siemaszkowe. Roboty w strefie okna portalowego		
1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401/354/4	Wykucie i usunięcie drzwi wraz z utylizacją		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Piwnice			
	drzwi 90	3		3,000000
		RAZEM:		3,000000
			szt	3,00000
2	KNR 401/428/1	Rozebranie podestu drewnianego wraz utylizacją		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Piwnice			
	podest drewniany - podest drewniany	2,16*8,28		17,884800
		RAZEM:		17,884800
			m2	17,885
3	KNR 404/102/2	Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Piwnice			
	Ściana - Ściana gr 10 cm	(0,90*2,30+0,24*2,30)*0,10		0,262200
		RAZEM:		0,262200
			m3	0,262
4	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie schodów drewnianych wraz z utylizacją		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Piwnice			
	likwidacja schodów drewnianych 7 stopni	7		7,000000
		RAZEM:		7,000000
			szt	7,000
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż krzesełek na widowni w celu poszerzenia drogi ewakuacyjnej		
			szt	4,000
6	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie płyt styropianowych wraz z utylizacją na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
	w strefie okna portalowego	11,20*5,11		57,232000
		RAZEM:		57,232000
			m2	57,232
7	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,262		0,262000
		RAZEM:		0,262000
			m3	0,262
8	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,262		0,262000
		RAZEM:		0,262000
			m3	0,262
2	Element	Roboty budowlane		
9	KNR 202/1101/2 (1)	Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Piwnice			
	chudy beton w pom. orkiestronu	17,85*0,10		1,785000
		RAZEM:		1,785000
			m3	1,785
10	KNRW 401/602/1	Izolacje poziome, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,85		17,850000
		RAZEM:		17,850000
			m2	17,850
11	KNR 202/609/3	Izolacje płyt styropianowych gr 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,85		17,850000
		RAZEM:		17,850000
			m2	17,850
12	KNR 202/607/1	Izolacja z folii		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,85		17,850000
		RAZEM:		17,850000
			m2	17,850
13	KNR 202/1102/1	Wylewka betonowa gr 20 mm		
			m2	17,850
14	KNR 202/1102/3	Wylewka betonowa, dodatek za zmianę grubości o 10 mm		
			m2	17,850

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
15	Kalkulacja własna	Montaż drzwi stalowych 90x200 kompletnie wyposażonych o EI 30		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Piwnice			
	drzwi stalowe p.poż EI30 kompletnie wyposażone wraz z ościeżnicą	3		
		3,000000		
		RAZEM:	3,000000	szt
				3,000
16	Kalkulacja indywidualna	Montaż drzwi stalowych płaszczowych jednoskrzydłowych o EI 60 wypełnionych wełną mineralną o gr 110kg/m3		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi techniczne 100x100 kompletnie wyposażone	1		
		1,000000		
		RAZEM:	1,000000	szt
				1,000
17	KNR 28/2625/2 analogia	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 5 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		57,232		
		57,232000		
		RAZEM:	57,232000	m2
				57,232
18	KNR 202/2007/3	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		57,232		
		57,232000		
		RAZEM:	57,232000	m2
				57,232
19	KNR 202/2006/3 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		57,232		
		57,232000		
		RAZEM:	57,232000	m2
				57,232
20	KNR 202/2006/7 (2)	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		57,232		
		57,232000		
		RAZEM:	57,232000	m2
				57,232
21	Kalkulacja indywidualna	Tymczasowe zabezpieczenie otworów na klapy odcinające do czasu montażu tych klap		
	Wyliczenie ilości robót:			
	otwór o średnicy fi 30cm i głębokości 46 cm zabezpieczony wełną i 2x płytą g-k ognioodporną 40x40 cm	5		
		5,000000		
		RAZEM:	5,000000	kpl
				5,000
22	KNR 202/2009/2	Gładzie gipsowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego na ścianach , podłoże z tynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		57,232		
		57,232000		
		RAZEM:	57,232000	m2
				57,232
23	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Poprawienie wodochłonności wytynkowanej ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		57,232		
		57,232000		
		RAZEM:	57,232000	m2
				57,232
24	KNR 202/1505/1	Wymalowanie ściany farbą lateksową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		57,232		
		57,232000		
		RAZEM:	57,232000	m2
				57,232