
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45000000-7	Roboty budowlane
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45214400-4	Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7	Kładzenie płytek
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTOWEJ DLA DEKORACJI SCENICZNYCH DUŻEJ SCENY W BUDYNKU TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE NA POTRZEBY INSCENIZACYJNE TEATRU

ADRES INWESTYCJI: ul. Sokoła 7-9
35-010 Rzeszów

NAZWA INWESTORA: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

ADRES INWESTORA: ul. Sokoła 7-9
35-010 Rzeszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jolanta Redzisz

DATA OPRACOWANIA: 29.07.2020

Kosztorys Inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.130,p1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- Katalogi Nakładów Rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny";
- STWiOR;
- Przedmiar Robót;
- założenia wyjściowe do kosztorysowania.

Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

Załączony Przedmiar Robót, stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtórnym wykonanym na podstawie projektu.

Zawarte w Przedmiarze Robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcy w oszacowaniu kosztów inwestycji.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

29.07.2020

Data zatwierdzenia

W ramach przeprowadzanej przebudowy budynku Teatru, zostaną przeprowadzone prace budowlane, zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Zakres prac budowlanych

Roboty rozbiórkowe przy rozbiórce schodów zewnętrznych.

Demontaż drzwi zewnętrznych.

Roboty ziemne w zakresie wykonania posadowienia na palach podkonstrukcji dla platformy transportowej.

Prace murarskie w zakresie wykonania powiększenia wysokości otworu drzwiowego drzwi zewnętrznych i przy wykonaniu podkonstrukcji dla platformy transportowej.

Prace ślusarskie w zakresie wykonania podestu i schodów zewnętrznych i przy wykonaniu podkonstrukcji dla platformy transportowej.

Montaż drzwi zewnętrznych.

Montaż urządzeń mechanicznych - platforma transportowa z napędem.

Prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej do oświetlenia remontowanego pomieszczenia i zasilenia i oświetlenia platformy transportowej.

Prace instalacyjne w zakresie instalacji niskoprądowych automatyki platformy transportowej.

Prace remontowe we wnętrzu budynku.

Prace tynkarskie oraz wykończeniowe elewacji i pomieszczeń.

Uporządkowanie terenu budowy.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		MONTAŻ ZABEZPIECZENIA WLZ W RGnN			
1 d.1	KNR 5-08 0312-16	Montaż na gotowym podłożu podstaw bezpiecznikowych kpl. mocy 3-biegunowych z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		UKŁADANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO YKY 5x10mm²			
2 d.2	KNR 5-16 0107-02 analogia	Układanie przewodu na wcześniej przygotowanych uchwytach	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.2	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		70	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
4 d.2	KNR 5-08 0704-03	Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (1 mocowanie)	szt.		
		70	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
5 d.2	KNNR-W 9 1103-0202	Przepusty z rur o śr. 40-80 mm w ścianach lub stropach z gazobetonu o gr. 15-30 cm	prze pust.		
		7	prze pust.	7,000	
				RAZEM	7,000
3		MONTAŻ SZAFY STERUJĄCEJ SSN			
6 d.3	KNR 4-03 1001-02	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.3	KNR 4-03 1010-14	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.25 dm ³ w podłożu betonowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.3	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.3	KNKRB 5 0403-07 analogia	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - SZAFKA SSN	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3	KNKRB 5 0603-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych (do R dodaj 0.0699*M r-g)	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
11 d.3	KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.3	KNR 5-10 1005-01	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw świetłokowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		WYKONANIE UZIOMU OCHRONNEGO			
13 d.4	KNKRB 1 0307-01	Wykopy liniowe szerokości 0.8-4.5 m w gruncie kat. I-II głębokości do 1.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.4	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.4	KNKRB 5 0502-08	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopie o głębokości 1.00 m kat.gr. III	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
5		PRZEWODY KABLOWE			
16 d.5	KNNR 5 0201-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm ² wciągane do rur	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
17 d.5	KNNR 5 0201-06	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm ² wciągane do rur	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
6		OPRAWY			
18 d.6	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - światłótkowa do 2x20 W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 MONTAŻ ZABEZPIECZENIA WLZ W RGnN		4
2 UKŁADANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO YKY 5x10mm ²		4
3 MONTAŻ SZAFY STERUJĄCEJ SSN		4
4 WYKONANIE UZIOMU OCHRONNEGO		5
5 PRZEWODY KABLOWE		5
6 OPRAWY		5
Spis treści		6